Technisches Merkblatt für Kranmontage

Die folgende Tabelle bietet Orientierungswerte für die Aufstellung des genannten Krantyps. In jedem Fall sind die Umstände vor Ort durch den Betreiber (= Miete) zu berücksichtigen.

Hersteller & Krantyp	**Potain MDT 178**
Platzbedarf befestigte Fläche Aufstellung	8,00 m x 6,50 m
Auflagerfläche pro Fuß bei Fundamentkreuz	3,00 m x 1,00 m
Auflagerdruck pro Auflager	650 kN/m²
Länge Anschlusskabel	2,00 m
Querschnitt Anschlusskabel	16,00 mm²
Anschlussstecker	☐ 16 A ☐ 32 A ☐ 63 A ☒ 125 A
Anschlussleistung	65,00 kVA
Allstromsensitiver FI Typ B	☒ Ja ☐ Nein
Sensitivität FI-Absicherung	0,30 A
Erforderliche Absicherung	☐ 16 A ☐ 32 A ☐ 63 A ☒ 120 A
Zeitlicher Richtwert für Montage	9,00 Stunden

Bitte beachten Sie unbedingt unsere allgemeinen Hinweise und Bedingungen zur Baustellenvorbereitungen von Kranmontagen und -transporten.

Diese finden Sie unter https://www.holzhauser.info/?page=BaustellenvorbereitungTurmdrehkrane

Keine Haftung für Fehler, Irrtümer oder technische Änderungen.